OD 131 12012

EUROVIA VINCI

SMLOUVA O DÍLO ev.číslo zhotovitele : 1517.202 7999 DPA - 41

uzavřená dle § 536 a následujících obchodního zákoníku.

Stavba : Chrastava – oprava komunikace Bílokostelecká a Polní

I. Smluvní strany.

1. Objednatel:
   Město Chrastava
   Náměstí 1. máje, 463 31 Chrastava
   Zastoupené Ing. Michaelem Canovem, starostou města
   Bankovní spojení: Volksbank CZ, a.s., č.ú 4200099074/6800
   IČ: 00262871 DIČ: CZ00262871
   Tel. 482 363 811, fax: 482 143 344, e-mail: podatelna@chrastava.cz
   zástupce ve věcech technických: Mgr. Jakub Dvořák, vedoucí ORM (tel. 482 363 821)
   investiční referent ORM (tel. 482 363 820)
   Technický dozor investora, který bude zapsán ve stavebním deníku.

2. Zhotovitel:
   EUROVIA CS, a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1
   Kontaktní adresa: **EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Liberec,** Londýnská 564, 460 11 Liberec 11
   Telefon: 485 252 311, Fax: 485 104 165, 485 252 326
   Zastoupený na základě plné moci ze dne 30.7.2012 Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec
   Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 1561
   IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924
   Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha
   Číslo účtu: 141320112/0100
   Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:
   Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec
   Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat (vyjma podpisu smluvních dokumentů):
   Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek (tel. 731 601 130)
   Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:
   Daniel Patera, hlavní stavbyvedoucí (tel. 731 601 114)

II. Předmět smlouvy.

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele dodat dílo **„Chrastava – oprava komunikace Bílokostelecká a Polní“** a závazek objednatele toto dílo zaplatit za podmínek této smlouvy.
2. Podkladem pro uzavření smlouvy jsou tyto doklady: zadávací dokumentace (z 10.8.2012; dále též ZD), výkaz výměr, nabídka zhotovitele ze dne 23.8.2012, č.nab. 12/304 a rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 6.9.2012.
3. Místem plnění je Chrastava.

III. Cena a platební podmínky.

1. Nabídková cena je stanovena za vymezený předmět plnění (veřejné zakázky) jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla,

Celková nabídková cena bez DPH	**467 021,- Kč**
DPH 20%	**93 404,- Kč**
Celková nabídková cena vč. DPH 20%	**560 425,- Kč**

2. Nabídková cena prací je kalkulována při respektování všech podmínek zadávací dokumentace a zahrnuje veškeré práce, služby a činnosti vyplývající za zadávacích podkladů. Nabídková cena je stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace); po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
3. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré stavební práce a dodávky dle předmětu díla a zadávací dokumentace, předané objednatelem zhotoviteli. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu „Předmětu smlouvy".
5. Ocenění případných víceprací bude na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu, podepsaného smluvními stranami a je dáno pouze jednotkovými cenami platného rozpočtu stavby, popř. platnými cenami z ceníku URS Praha.
6. Nabídková cena bude zahrnovat zároveň i všechny vedlejší náklady nutné k provedení díla. Bude zahrnovat také náklady za dodávku energií, vodného a stočného, odvoz a likvidaci veškerých odpadů, náklady na používání zdrojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovení zařízení, materiálů a dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech stanovených zkoušek předepsaných normami a vyhláškami a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro provedení díla.
7. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, náklady na zaměření nových sítí a dokončené stavby si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky.
8. Zadavatel nebude poskytovat „před" zahájením prací zálohy.
9. Zhotovitel bude zadavateli fakturovat práce a dodávky 1 konečnou fakturou na základě objednatelem odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek zpracovaných podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů.
10. Splatnost daňových dokladů (faktur) bude min. 21 dní ode dne doručení dokladu zadavateli.
11. Fakturace bude až do výše 90% ceny díla, zbývajících 10% bude uvolněno po dokončení a předání předmětu plnění zadavateli na základě podepsání předávacího protokolu díla a po odstranění všech vad a nedodělků, kdy vystaví zhotovitel konečnou fakturu s vyúčtováním poskytnutých dílčích plateb a DPH.
12. Ve fakturách bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. V případě, že faktury (účetní doklady) nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění.

IV. Termíny.

1. Zahájení stavby: **předpoklad 09/2012**
2. Dokončení stavby: **nejpozději do 10/2012**

V. Záruky.

1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo lhůtu odpovědnosti za vady (záruku) v délce **36 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání zadavateli.
2. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla nejpozději do 7 dnů ode dne jejich prokazatelného oznámení (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou). Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky zjištěné při předání a

převzetí díla nejpozději do 15 dnů, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem zadavatele dohodnuta lhůta delší.

3. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady nejpozději do 7 dnů ode dne jejího prokazatelného oznámení (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou). Lhůta pro odstranění vad v záruce je nejpozději do 15 dnů od jejich oznámení, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele dohodnuta lhůta delší.
4. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů.
5. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí.

VI. Přejímky.

1. Zhotovitel připraví k přejímce dokončeného díla veškeré doklady o provedení všech zkoušek předepsaných projektovou dokumentací a normami v ní uvedenými. Objednatel po předložení těchto dokladů svolá přejímku v nejbližším možném termínu, nejpozději do 10 dnů.
2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví obě smluvní strany protokol, ve kterém uvedou všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně sepíší zjištěné nedodělky, vady a stanoví termíny pro jejich dokončení nebo odstranění. Datem podpisu protokolu počíná běžet záruční lhůta.

VII. Sankce.

1. Dodržení termínu dokončení kvalitně provedeného díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.
2. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem předání díla v termínu, a to 3.000,- Kč za každý den prodlení.
3. V případě prodlení s dohodnutým termínem na odstranění vad nebo nedodělků z předávacího protokolu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a započatý den.
4. V případě prodlení s dohodnutým termínem pro nástup na odstranění vad v záruce nebo s dohodnutým termínem pro odstranění těchto vad se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč za každou vadu a započatý den.
5. V případě opoždění zadavatele (objednatele) s úhradou daňového dokladu má uchazeč (zhotovitel) právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
6. Splatnost smluvních pokut se stanovuje na 30 kalendářních dní ode dne doručení účetního dokladu.

VIII. Povinnosti zhotovitele, kvalitativní parametry.

1. Stavební práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky stanovené prováděcí projektovou dokumentací.
2. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
3. Při realizaci stavby budou použity pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti.
4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad

projektu stavby je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků, ocenit jej a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení.

5. Zhotovitel potvrzuje, že má dílo pojištěno. Zhotovitel má uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.

IX. Spolupůsobení objednatele.

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob ve stavu odpovídajícím projektové dokumentaci.
2. Součástí předání staveniště bude prohlášení objednatele, že se ve staveništi nenacházejí jiné podzemní inženýrské sítě, než které jsou uvedeny v projektové dokumentaci a polohy těchto sítí odpovídají skutečnosti. Pouze za takto předané podzemní inženýrské sítě nese v případě jejich poškození odpovědnost zhotovitel.

X. Stavební deník.

1. Dodavatel je povinen vést stavební deník a do něho řádně, včas a průběžně zapisovat veškeré údaje a informace stanovené příslušným obecně platným právním předpisem. Stavební deník musí dodavatel uložit na stavbě (v místě plnění) tak, aby zadavatel (objednatel) měl k němu přístup kdykoliv v průběhu provádění prací, jež jsou předmětem díla.

XI. Ostatní ustanovení.

1. Realizace veřejné zakázky bude probíhat za běžného silničního provozu s návrhem co nejmenších omezení.
2. Práce se budou provádět jako stavební úpravy a činnosti, které nevyžadují ohlášení v souladu s § 15 vyhlášky č. 104/1997 Sb. a, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Realizace prací bude probíhat v pracovní dny v časech od 6 do 18 hod. V sobotu pak po vzájemném odsouhlasení a provedení zápisu do stavebního deníku, max. od 8 do 18 hod.
4. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
5. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
6. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
7. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí plnění díla, ale budou stavbou dotčeny a uvést je do předchozího stavu.
9. Dodavatel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XII. Závěrečná ustanovení.

1. Zápis o předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.
2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci obou stran.
3. Pokud není stanoveno v této smlouvě jinak, řídí se vztah obou smluvních stran příslušnými paragrafy obchodního zákoníku.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
5. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.
6. Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou:
   - Příloha č. 1 - Cenová nabídka (oceněný výkaz výměr)

V Chrastavě dne 19.9.2012

Za objednatele:
Město Chrastava

.....
Ing. Michael Canov
starosta města

V Liberci dne 11.9.2012

Za zhotovitele:
EUROVIA CS, a.s.

.....
Ing. Miroslav Slatinka
ředitel závodu Liberec
na základě plné moci

EUROVIA VINCI
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy východ
závod Liberec
Londýnská 564, 460 11 Liberec 11

Město Chrastava
okres Liberec

REKAPITULACE - CHRASTAVA ÚPRAVA KRYTŮ VOZOVEK

Č.obj.	Název stavby	Celkem
101	UL. BÍLOKOSTELECKÁ - ÚPRAVA KRYTU VOZOVKY	424 760
102	UL. POLNÍ - ÚPRAVA KRYTU VOZOVKY	39 200
103	UL. BÍLOKOSTELECKÁ - ÚPRAVA ODVODNĚNÍ	3 061
	Celková cena bez DPH	**467 021**
	DPH 20%	**93 404**
	Celková cena vč. DPH	**560 425**

EUROVIA

EUROVIA CS, a. s.
Národní 10
113 19 Praha 1

0 0 0 0 2 8

Stavba: 12-158 - CHRASTAVA - ÚPRAVA KRYTŮ VOZOVEK UL. BÍLOKOSTELECKÁ A UL. POLNÍ
Objekt: 101 - UL. BÍLOKOSTELECKÁ - ÚPRAVA KRYTU VOZOVKY
Rozpočet: 101 - UL. BÍLOKOSTELECKÁ - ÚPRAVA KRYTU VOZOVKY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem
1	**Zemní práce**						
1	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH v tl. 50mm	M3	75,85	680,00	51 578,00
2	12911		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M2	1517	2,00	3 034,00
1	**Zemní práce**						**54612**
5	**Komunikace**						
3	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1517	10,00	15 170,00
4	57414	A	ASFALTOVÝ BETON TL. 50MM ACO 11S	M2	1517	234,00	354 978,00
5	**Komunikace**						**370148**
Celkem:							**424 760,00**

Stavba: 12-158 - CHRASTAVA - ÚPRAVA KRYTŮ VOZOVEK UL. BÍLOKOSTELECKÁ A UL. POLNÍ
Objekt: 102 - UL. POLNÍ - ÚPRAVA KRYTU VOZOVKY
Rozpočet: 102 - UL. POLNÍ - ÚPRAVA KRYTU VOZOVKY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem
1	**Zemní práce**						
1	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH v tl. 50mm	M3	7	680,00	4 760,00
2	12911		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M2	140	2,00	280,00
1	**Zemní práce**						**5 040,00**
5	**Komunikace**						
3	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	140	10,00	1 400,00
4	57414	A	ASFALTOVÝ BETON TL. 50MM ACO 11S	M2	140	234,00	32 760,00
5	**Komunikace**						**34 160,00**
Celkem:							**39 200,00**

Stavba: 12-158 - CHRASTAVA - ÚPRAVA KRYTŮ VOZOVEK UL. BÍLOKOSTELECKÁ A UL. POLNÍ
Objekt: 103 - UL. BÍLOKOSTELECKÁ - ÚPRAVA ODVODNĚNÍ
Rozpočet: 103 - UL. BÍLOKOSTELECKÁ - ÚPRAVA ODVODNĚNÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Množství	Jedn.cena	Celkem
1	**Zemní práce**						
1	11372	A	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH pruh š. 0,50m, tl. 20mm	M3	0,16	680,00	108,80
2	12221	A	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. 3 pro odvod. žlab, včetně dopravy a uložení výkopku na deponii	M3	0,8	220,00	176,00
1	**Zemní práce**						**284,80**
9	**Ostatní konstrukce a práce**						
3	919132	A	ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 100MM STÁVAJÍCÍ OBRUBY, VÝŘEZ V OBRUBĚ PRO ODTOK VODY	M	0,7	180,00	126,00
4	935212	A	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM TBM 30	M	5	530,00	2 650,00
9	**Ostatní konstrukce a práce**						**2 776,00**
Celkem:							**3 060,80**

MĚSTO CHRASTAVA
náměstí 1. máje 1, 463 31 Chrastava
telefon: (+420) 482 363 811 fax: (+420) 485 143 344

Doložka o schválení
dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Zveřejněno	-----
Zadávací řízení	-----
Popis:	Smlouva o dílo na opravu komunikace Bílokostelecká
Číslo smlouvy	OD/31/2012
Schváleno usnesením RM a ZM ze dne:	RM – 17.9.2012
Číslo usnesení:	č. 2012/16/VIII
Datum vystavení doložky:	19.9.2012
Vyřizuje	Kateřina Pokorná
Podpis / razítko	Ing. Michael Canov, starosta

MĚSTO CHRASTAVA
463 31 CHRASTAVA
OKRES LIBEREC